



# 도시·군관리계획 결정(변경)

---

① 도시·군관리계획 결정(변경)

## 1 도시·군관리계획 결정(변경)

### 1. 지구단위계획 결정 조서

- 구 역 명 : 시가지조성단지 지구단위계획구역
- 위 치 : 연수구 송도동 3-38번지 일원
- 구역결정 : 2008년 9월 30일(인천광역시고시 제2008-139호)

#### 가. 지구단위계획구역 결정 조서

구분	도면표시 번호	구 역 명	위 치	면 적 (㎡)			비 고
				기 정	변 경	변 경 후	
기정	1	시가지조성단지 제1종지구단위계획구역	연수구 송도동 3-38번지 일원	1,303,042.8	-	1,303,042.8	

< 지구단위계획구역 결정도 >




## 2. 용도지역 결정 조서

### 가. 용도지역 결정 조서

구	분	면적(㎡)			구 성 비 (%)	비 고
		기정	변경	변경후		
합	계	1,303,042.8	-	1,303,042.8	100.0	
주거지역	소계	814,062.9	-	814,062.9	62.5	
	제3종일반주거지역	689,211.1	-	689,211.1	52.9	
	준주거지역	124,851.8	-	124,851.8	9.6	
상업지역	소계	9,324.8	-	9,324.8	0.7	
	중심상업지역	9,324.8	-	9,324.8	0.7	
녹지지역	소계	479,655.1	-	479,655.1	36.8	
	자연녹지지역	479,655.1	-	479,655.1	36.8	

< 용도지역 결정도 >



### 3. 시가지조성단지 도시·군계획시설에 대한 도시·군관리계획 결정(변경) 조서

#### 가. 유통 및 공급시설(변경)

##### 1) 가스공급설비(변경)

##### ■ 가스공급설비 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시 설 의 세 분	위 치	면 적 (㎡)	최초결정일	비고
기정	1	가스공급 설 비	도시가스 정압시설	송도동 2-20	119.0	2000.12.29 인고제2000-239호	
변경	시가1	가스공급 설 비	도시가스 정압시설	송도동 2-20	119.0	2000.12.29 인고제2000-239호	

##### ■ 가스공급설비 결정(변경) 사유서

도면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
시가1	가스공급 설 비	○ 변경, 시설번호 변경	○ 도시계획시설의 효율적 관리를 위한 도시계획시설 번호 변경



< 도시·군계획시설 결정(기정)도 >



< 도시·군계획시설 결정(변경)도 >







## 지구단위계획 결정(변경)

---

① 지구단위계획에 따른 도시·군관리계획 결정(변경)

## 1 지·국단위계획에 따른 도시·군관리계획 결정(변경)

### 1. 토지이용 및 시설에 관한 부분 (변경)

#### □ 기정

##### 가. 교통시설

##### 1) 도로

##### ■ 도로 총괄조사

구분	합 계			1 류			2 류			3 류			기 타
	노선(개)	연장(m)	면적(㎡)	노선(개)	연장(m)	면적(㎡)	노선(개)	연장(m)	면적(㎡)	노선(개)	연장(m)	면적(㎡)	
합 계	25	11,953	291,057.0	1	1,102	19,285.0	16	7,021	171,630.0	8	3,830	87,476.0	12,666.0
광 로	2	1,879	94,500.0	-	-	-	2	1,879	94,500.0	-	-	-	-
대 로	4	4,496	104,135.0	1	1,102	19,285.0	-	-	-	3	3,394	84,850.0	-
중 로	14	5,142	77,130.0	-	-	-	14	5,142	77,130.0	-	-	-	-
소 로	5	436	2,626.0	-	-	-	-	-	-	5	436	2,626.0	-
기 타	-	-	12,666.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,666.0

##### ■ 도로 결정조사

구분	구 모				기 능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원								
기정	광로	2류	11	50	주간선	4,088(873)	광로3-5	광로2-10	일반도로	광로2-13	2000.12.29	
기정	광로	2류	12	50	주간선	3,102(1,006)	광로3-5	대로1-35	일반도로	광로1-2	2000.12.29	
소계	-	-	-	-	-	7,190(1,879)	-	-	-	-	-	
기정	대로	1류	44	35	주간선	10,374(1,102)	광로2-12	광로3-10	일반도로	광로2-11	2000.12.29	
소계	-	-	-	-	-	10,374(1,102)	-	-	-	-	-	
기정	대로	3류	69	25	집산	1,332	광로2-11	광로2-12	일반도로	대로3-71	2000.12.29	
기정	대로	3류	70	25	집산	1,356	광로2-11	광로2-12	일반도로	대로3-71	2000.12.29	
기정	대로	3류	71	25	집산	706	대로1-44	대로3-69	일반도로	대로3-70	2000.12.29	
소계	-	-	-	-	-	3,394	-	-	-	-	-	
기정	중로	2류	229	15	국지	274	대로3-69	중로2-230	일반도로	-	2000.12.29	
기정	중로	2류	230	15	국지	423	대로3-70	대로3-69	일반도로	중로2-229	2000.12.29	
기정	중로	2류	232	15	국지	191	대로3-71	중로2-230	일반도로	-	2000.12.29	
기정	중로	2류	234	15	국지	206	대로3-69	중로2-235	일반도로	-	2000.12.29	
기정	중로	2류	235	15	국지	976	대로3-69	대로3-69	일반도로	중로2-234	2000.12.29	
기정	중로	2류	236	15	국지	619	대로3-69	대로3-69	일반도로	-	2000.12.29	
기정	중로	2류	237	15	국지	403	대로3-70	대로3-69	일반도로	중로2-238	2000.12.29	
기정	중로	2류	238	15	국지	259	중로2-239	중로2-237	일반도로	-	2000.12.29	
기정	중로	2류	239	15	국지	400	대로3-69	대로3-70	일반도로	중로2-238	2000.12.29	
기정	중로	2류	240	15	국지	400	대로3-70	대로3-69	일반도로	중로2-241	2000.12.29	
기정	중로	2류	241	15	국지	300	중로2-240	중로2-243	일반도로	-	2000.12.29	
기정	중로	2류	242	15	국지	134	대로3-71	중로2-237	일반도로	-	2000.12.29	
기정	중로	2류	243	15	국지	397	대로3-69	대로3-70	일반도로	중로2-241	2000.12.29	
기정	중로	2류	328	15	국지	160	대로3-69	중로2-235	일반도로	-	2000.12.29	
소계	-	-	-	-	-	5,142	-	-	-	-	-	
기정	소로	3류	1	10	특수	77	광로2-12	67호광장	보행자도로	-	2000.12.29	
기정	소로	3류	2	10	특수	70	광로2-12	68호광장	보행자도로	-	2000.12.29	
기정	소로	3류	3	4	특수	191	대로3-71	중로2-230	보행자도로	-	2000.12.29	
기정	소로	3류	4	4	특수	50	대로3-70	중로2-232	보행자도로	소로3-3	2000.12.29	
기정	소로	3류	5	4	특수	48	대로3-70	중로2-232	보행자도로	소로3-3	2000.12.29	
소계	-	-	-	-	-	436	-	-	-	-	-	

※ ( )는 사업구역 내 도로의 연장임

## 나. 공간시설

## 1) 광장

## ■ 광장 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)	최초결정일	비고
합계	-	-	-	-	2,199.2	-	
기정	67	광장	미관광장	송도동 2-4	1,218.2	2000.12.29	
기정	68	광장	미관광장	송도동 3-3	981.0	2000.12.29	

## 2) 녹지

## ■ 녹지 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)	최초결정일	비고
기정	1	녹지	완충녹지	송도동 2-14	28,944.2	2000.12.29	

## 3) 공원

## ■ 공원 결정조서

구분	도면표시 번호	공원명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계	-	-	-	-	359,438.3	-	359,438.3	-	
기정	1	송도1호 공원	근린공원	송도동 5-1	209,509.2	-	209,509.2	2000.12.29	
기정	5	송도5호 공원	근린공원	송도동 2-1	102,024.0	-	102,024.0	2000.12.29	
기정	6	송도6호 공원	근린공원	송도동 3-41	38,919.9	-	38,919.9	2000.12.29	
기정	1	송도어린이 1호 공원	어린이공원	송도동 2-1	1,499.8	-	1,499.8	2000.12.29	
기정	2	송도어린이 2호 공원	어린이공원	송도동 2-8	1,498.0	-	1,498.0	2000.12.29	
기정	3	송도어린이 3호 공원	어린이공원	송도동 2-10	1,499.4	-	1,499.4	2000.12.29	
기정	4	송도어린이 4호 공원	어린이공원	송도동 3-39	1,499.7	-	1,499.7	2000.12.29	
기정	5	송도어린이 5호 공원	어린이공원	송도동 2-13	1,488.2	-	1,488.2	2000.12.29	
기정	6	송도어린이 6호 공원	어린이공원	송도동 3-45	1,500.1	-	1,500.1	2000.12.29	

## 다. 학교시설

### 1) 학교

#### ■ 학교 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계	-	-	-	-	53,004.7		
기정	1	학교	초등학교	송도동 3-12	12,503.0	2000.12.29	
기정	2	학교	초등학교	송도동 3-42	12,499.9	2000.12.29	
기정	4	학교	중학교	송도동 3-43	13,000.3	2000.12.29	
기정	6	학교	고등학교	송도동 2-11	15,001.5	2000.12.29	

## 라. 보건위생시설

#### ■ 하수도

구분	도면표시 번호	시 설 명	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	1	하 수 도	송도동 2-2	1,561.1	2000.12.29	오수중계 펌프장

## 마. 환경기초시설

#### ■ 폐기물처리시설

구분	도면표시 번호	시 설 명	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	1	폐기물 처리시설	송도동 5-2	3,248.0	2008.9.30	생활폐기물 자동집하장

## □ 변경

### 가. 교통시설

#### 1) 도로

##### ■ 도로 총괄조서

구분	합 계			1 류			2 류			3 류			기 타
	노선(개)	연장(m)	면적(㎡)	노선(개)	연장(m)	면적(㎡)	노선(개)	연장(m)	면적(㎡)	노선(개)	연장(m)	면적(㎡)	
합 계	25	11,953	291,057.0	1	1,102	19,285.0	16	7,021	171,630.0	8	3,830	87,476.0	12,666.0
광로	2	1,879	94,500.0	-	-	-	2	1,879	94,500.0	-	-	-	-
대로	4	4,496	104,135.0	1	1,102	19,285.0	-	-	-	3	3,394	84,850.0	-
중로	14	5,142	77,130.0	-	-	-	14	5,142	77,130.0	-	-	-	-
소로	5	436	2,626.0	-	-	-	-	-	-	5	436	2,626.0	-
기 타	-	-	12,666.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,666.0

##### ■ 도로 결정(변경)조서

구분	구 모				기능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원								
변경	광로	2류	11	50	주간선	4,088(873)	광로3-5	광로2-10	일반도로	광로2-지산13	2000.12.29	
변경	광로	2류	국제12	50	주간선	3,102(1,006)	대로1-지산35	중로1-180	일반도로	광로1-지산2	2000.12.29	
소계	-	-	-	-	-	7,190(1,879)	-	-	-	-	-	
변경	대로	1류	국제44	35	주간선	10,374(1,102)	광로2-국제12	광로2-11	일반도로	-	2000.12.29	
소계	-	-	-	-	-	10,374(1,102)	-	-	-	-	-	
변경	대로	3류	시가69	25	집산	1,332	광로2-11	광로2-국제12	일반도로	대로3-시가71	2000.12.29	
변경	대로	3류	시가70	25	집산	1,356	광로2-11	광로2-국제12	일반도로	대로3-시가71	2000.12.29	
변경	대로	3류	시가71	25	집산	706	대로1-국제44	대로3-시가69	일반도로	대로3-시가70	2000.12.29	
소계	-	-	-	-	-	3,394	-	-	-	-	-	
변경	중로	2류	시가229	15	국지	274	대로3-시가69	중로2-시가230	일반도로	-	2000.12.29	
변경	중로	2류	시가230	15	국지	423	대로3-시가70	대로3-시가69	일반도로	중로2-시가229	2000.12.29	
변경	중로	2류	시가232	15	국지	191	대로3-시가71	중로2-시가230	일반도로	-	2000.12.29	
변경	중로	2류	시가234	15	국지	206	대로3-시가69	중로2-시가235	일반도로	-	2000.12.29	
변경	중로	2류	시가235	15	국지	976	대로3-시가69	대로3-시가69	일반도로	중로2-시가234	2000.12.29	
변경	중로	2류	시가236	15	국지	619	대로3-시가69	대로3-시가69	일반도로	-	2000.12.29	
변경	중로	2류	시가237	15	국지	403	대로3-시가70	대로3-시가69	일반도로	중로2-시가238	2000.12.29	
변경	중로	2류	시가238	15	국지	259	중로2-시가239	중로2-시가237	일반도로	-	2000.12.29	
변경	중로	2류	시가239	15	국지	400	대로3-시가69	대로3-시가70	일반도로	중로2-시가238	2000.12.29	
변경	중로	2류	시가240	15	국지	400	대로3-시가70	대로3-시가69	일반도로	중로2-시가241	2000.12.29	
변경	중로	2류	시가241	15	국지	300	중로2-시가240	중로2-시가243	일반도로	-	2000.12.29	
변경	중로	2류	시가242	15	국지	134	대로3-시가71	중로2-시가237	일반도로	-	2000.12.29	
변경	중로	2류	시가243	15	국지	397	대로3-시가69	대로3-시가70	일반도로	중로2-시가241	2000.12.29	
변경	중로	2류	시가328	15	국지	160	대로3-시가69	중로2-시가235	일반도로	-	2000.12.29	
소계	-	-	-	-	-	5,142	-	-	-	-	-	
변경	소로	3류	시가1	10	특수	77	광로2-국제12	시가67호광장	보행자도로	-	2000.12.29	
변경	소로	3류	시가2	10	특수	70	광로2-국제12	시가68호광장	보행자도로	-	2000.12.29	
변경	소로	3류	시가3	4	특수	191	대로3-시가71	중로2-시가230	보행자도로	-	2000.12.29	
변경	소로	3류	시가4	4	특수	50	대로3-시가70	중로2-시가232	보행자도로	소로3-시가3	2000.12.29	
변경	소로	3류	시가5	4	특수	48	대로3-시가70	중로2-시가232	보행자도로	소로3-시가3	2000.12.29	
소계	-	-	-	-	-	436	-	-	-	-	-	

※ ( )는 사업구역 내 도로의 연장임

■ 도로 결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
12	국제12	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 및 주요경과지 변경	○ 도시계획시설의 효율적 관리를 위한 도시계획시설 번호 및 기종점 명칭 변경
44	국제44	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 변경	
69	시가69	○ 변경, 시설번호, 도로 종점 및 주요경과지 변경	
70	시가70	○ 변경, 시설번호, 도로 종점 및 주요경과지 변경	
71	시가71	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 및 주요경과지 변경	
229	시가229	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 변경	
230	시가230	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 및 주요경과지 변경	
232	시가232	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 변경	
234	시가234	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 변경	
235	시가235	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 및 주요경과지 변경	
236	시가236	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 변경	
237	시가237	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 및 주요경과지 변경	
238	시가238	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 변경	
239	시가239	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 및 주요경과지 변경	
240	시가240	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 및 주요경과지 변경	
241	시가241	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 변경	
242	시가242	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 변경	
243	시가243	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 및 주요경과지 변경	
328	시가328	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 변경	
1	시가1	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 변경	
2	시가2	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 변경	
3	시가3	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 변경	
4	시가4	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 및 주요경과지 변경	
5	시가5	○ 변경, 시설번호, 도로 기종점 및 주요경과지 변경	



## 나. 공간시설

## 1) 광장

## ■ 광장 결정(변경)조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)	최초결정일	비고
합계	-	-	-	-	2,199.2	-	
변경	시가67	광장	미관광장	송도동 2-4	1,218.2	2000.12.29	
변경	시가68	광장	미관광장	송도동 3-3	981.0	2000.12.29	

## ■ 광장 결정(변경) 사유서

도면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
시가67	미관광장	○ 변경, 시설번호 변경	○ 도시계획시설의 효율적 관리를 위한 도시계획시설 번호 변경
시가68	미관광장	○ 변경, 시설번호 변경	

## 2) 녹지

## ■ 녹지 결정(변경)조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)	최초결정일	비고
변경	시가1	녹지	완충녹지	송도동 2-14	28,944.2	2000.12.29	

## ■ 녹지 결정(변경) 사유서

도면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
시가1	완충녹지	○ 변경, 시설번호 변경	○ 도시계획시설의 효율적 관리를 위한 도시계획시설 번호 변경

## 3) 공원

## ■ 공원 결정(변경)조서

구분	도면표시 번호	공원명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계	-	-	-	-	359,438.3	-	359,438.3	-	
변경	시가1	송도1호 공원	근린공원	송도동 5-1	209,509.2	-	209,509.2	2000.12.29	
변경	시가5	송도5호 공원	근린공원	송도동 2-1	102,024.0	-	102,024.0	2000.12.29	
변경	시가6	송도6호 공원	근린공원	송도동 3-41	38,919.9	-	38,919.9	2000.12.29	
변경	시가1	송도어린이 1호 공원	어린이공원	송도동 2-1	1,499.8	-	1,499.8	2000.12.29	

구분	도면표시 번호	공원명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최 조 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
변경	시가2	송도어린이 2호 공원	어린이공원	송도동 2-8	1,498.0	-	1,498.0	2000.12.29	
변경	시가3	송도어린이 3호 공원	어린이공원	송도동 2-10	1,499.4	-	1,499.4	2000.12.29	
변경	시가4	송도어린이 4호 공원	어린이공원	송도동 3-39	1,499.7	-	1,499.7	2000.12.29	
변경	시가5	송도어린이 5호 공원	어린이공원	송도동 2-13	1,488.2	-	1,488.2	2000.12.29	
변경	시가6	송도어린이 6호 공원	어린이공원	송도동 3-45	1,500.1	-	1,500.1	2000.12.29	

#### ■ 공원 결정(변경) 사유서

도면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
시가1	근린공원	○ 변경, 시설번호 변경	○ 도시계획시설의 효율적 관리를 위한 도시계획시설 번호 변경
시가5	근린공원	○ 변경, 시설번호 변경	
시가6	근린공원	○ 변경, 시설번호 변경	
시가1	어린이공원	○ 변경, 시설번호 변경	
시가2	어린이공원	○ 변경, 시설번호 변경	
시가3	어린이공원	○ 변경, 시설번호 변경	
시가4	어린이공원	○ 변경, 시설번호 변경	
시가5	어린이공원	○ 변경, 시설번호 변경	
시가6	어린이공원	○ 변경, 시설번호 변경	

### 다. 공공 · 문화체육시설

#### 1) 학교

##### ■ 학교 결정(변경)조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)	최 조 결정일	비고
합계	-	-	-	-	53,004.7	-	
변경	시가1	학교	초등학교	송도동 3-12	12,503.0	2000.12.29	
변경	시가2	학교	초등학교	송도동 3-42	12,499.9	2000.12.29	
변경	시가4	학교	중학교	송도동 3-43	13,000.3	2000.12.29	
변경	시가6	학교	고등학교	송도동 2-11	15,001.5	2000.12.29	

#### ■ 학교 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
시가1	초등학교	○ 변경, 시설번호 변경	○ 도시계획시설의 효율적 관리를 위한 도시계획시설 번호 변경
시가2	초등학교	○ 변경, 시설번호 변경	
시가4	중학교	○ 변경, 시설번호 변경	
시가6	고등학교	○ 변경, 시설번호 변경	

## 라. 환경기초시설

## 1) 하수도

## ■ 하수도시설 결정(변경)조서

구분	도면표시 번호	시 설 명	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
변경	시가1	하수도 시설	송도동 2-2	1,561.1	2000.12.29	오수중계 펌프장

## ■ 하수도시설 결정(변경) 사유서

도면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
시가1	하수도 시설	○ 변경, 시설번호 변경	○ 도시계획시설의 효율적 관리를 위한 도시계획시설 번호 변경

## 2) 폐기물처리시설

## ■ 공급처리시설 결정(변경)조서

구분	도면표시 번호	시 설 명	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
변경	시가1	폐기물처리시설	송도동 5-2	3,248.0	2008.9.30	생활폐기물 자동집하장

## ■ 공급처리시설 결정(변경) 사유서

도면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
시가1	폐기물처리시설	○ 변경, 시설번호 변경	○ 도시계획시설의 효율적 관리를 위한 도시계획시설 번호 변경

## 2. 획지 및 건축물 등에 관한 계획 (변경 없음)

### 가. 가구 및 획지의 규모와 구성에 관한 도시·군관리계획 결정 조서

#### ■ 가구 및 획지 결정조서

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지		비 고*
			위 치	면 적(㎡)	
	A-1	71,868.0	1	71,868.0	2개 획지로 분할가능선 제시
	A-2	61,921.5	2	61,921.5	2개 획지로 분할가능선 제시
	A-3	32,472.1	3	32,472.1	
	A-4	44,972.7	4	44,972.7	
	A-5	49,650.3	5	49,650.3	
	A-6	48,491.5	6	48,491.5	
	A-7	48,631.3	7	48,631.3	2개 획지로 분할가능선 제시
	A-8	57,654.6	8	57,654.6	2개 획지로 분할가능선 제시
	A-9	56,117.4	9	56,117.4	2개 획지로 분할가능선 제시
	M-1	7,817.6	1	7,817.6	2개 획지로 분할가능선 제시
	M-2	6,762.5	2	3,170.9	
			3	3,591.6	
	M-3	15,504.2	4	7,459.1	2개 획지로 분할가능선 제시
			5	8,045.1	2개 획지로 분할가능선 제시
	M-4	14,659.4	6	3,810.9	
			7	3,841.3	
			8	3,841.4	
			9	3,165.8	
	PO-1	32,624.7	1	32,624.7	
	PO-2	6,364.7	1	791.8	
			2	784.9	
			3	788.1	
			4	831.3	
			5	1,350.3	2개 획지로 분할가능선 제시
			6	1,818.3	2개 획지로 분할가능선 제시
	C	7,958.8	1	432.3	
			2	430.2	
			3	426.3	
			4	426.1	10, 11, 12번 획지의 건축물부설주차장(공동주차장)
			5	429.9	13, 14, 15번 획지의 공동주차장
			6	426.0	16, 17, 18번 획지의 건축물부설주차장(공동주차장)
			7	426.2	
			8	430.2	
			9	443.1	
			10	462.3	
			11	430.2	
			12	456.5	
			13	486.8	
			14	490.5	
			15	472.7	
			16	430.8	
			17	429.8	
			18	428.9	

\* 획지분할가능선에 의한 획지분할기준 및 결정도면 참조

구 분		가구/ 획지번호	면 적(㎡)	비고(도시계획시설번호)
교 육 시 설	초등학교 1	초1	12,503.0	학교 시가1호
	초등학교 2	초2	12,499.9	학교 시가2호
	중 학 교 1	중1	13,000.3	학교 시가4호
	고등학교 1	고1	15,001.5	학교 시가6호
하수도		오1	1,561.1	오수중계펌프장 시가1호
가스공급설비		도1	119.0	도시가스정압시설 시가1호
폐기물처리시설		집1	3,248.0	생활폐기물자동집하장 시가1호

■ 획지분할가능선에 의한 획지분할기준

위 치	구 분	획지분할 기준
A-1 ~ A-9	획지분할	<ul style="list-style-type: none"> <li>•분할된 획지면적이 30,000㎡ 이상이거나 세대수 350세대 이상일 것</li> <li>•어린이공원 및 보행축(주보행통로 등)을 기준으로 분할하되, 분할된 획지간에는 담장 등의 설치를 금지함</li> <li>•획지분할에 의해 별도로 개발되는 각 단지는 개발후 하나의 단지로서 외부공간, 차량 및 보행동선이 조성되도록 하여야 함</li> </ul>
M-1, M-3	획지분할	<ul style="list-style-type: none"> <li>•2개 획지로 분할가능</li> </ul>
PO-2	획지분할	<ul style="list-style-type: none"> <li>•획지 분할시 차량진출입구를 별도로 조성</li> </ul>

## 나. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한

### 도시관리계획 결정 조서

#### 1) 공동주택용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
		용도	•지정용도 : 아파트 및 부대복리시설 •불허용도 : 지정용도 이외의 용도
		건폐율	30% 이하
		용적률 <sup>1)</sup>	•A-1 ~ A-3 : 기준용적률 170%, 허용용적률 175% •A-4 ~ A-6 : 기준용적률 130%, 허용용적률 135% •A-7 ~ A-9 : 기준용적률 155%, 허용용적률 160%
		높이 <sup>2)3)</sup>	•A-1 ~ A-2 : 최고층수 25층 이하 , 초고층 및 고층 각각 30% 이상 •A-3 : 최고층수 20층 이하 , 초고층 및 고층 각각 30% 이상 •A-4 ~ A-6 : 최고층수 15층 이하 , 고층 및 중층 각각 30% 이상 •A-7 ~ A-9 : 최고층수 20층 이하 , 초고층 및 중층 각각 30% 이상
	A-1 } A-9	배치	•공동주택의 지표 참조 •수로변 및 공원변에는 타워형의 주호동을 조성할 것 •학교 인접구역에는 주호동을 직각(측벽이 접하게 배치)으로 배치하거나 타워형으로 배치 •초고층구역 및 중층구역에는 각각 초고층 타워형과 중층이하의 주호동을 배치할 것 •입면차폐도의 적용 - 수로변 30m 이하 - 폭 25m 이상 도로변, 공원·학교변 : 35m 이하 •주보행통로의 결절부에 부대복리시설(관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이 터, 휴게시설 등)을 집단배치할 것(최소 3개 이상. 권장) •근린생활시설등은 단지 진출입구부에 배치할 것(권장)
		형태	•주호동의 입면적 3,000㎡ 이하일 것 •주호동의 층수가 20층을 초과할 경우 타워형(탑상형)으로 할 것 •옥상부분에 건축설비의 노출을 금지함 •주호동의 형태·입면상의 변화(저층·중층·고층부 및 옥상부의 변화)를 줄 것(권장. 인센티브 부여) •주호동을 경사형 지붕으로 할 경우, 인접한 주거단지와 물매를 통일할 것(권장) •필로티를 조성할 경우 2개층 이상으로 할 것(권장) •부대복리시설은 평지붕을 지양할 것(권장)

※ ‘권장사항’ 또는 ‘권장’으로 표기되지 않은 계획내용은 규제(의무)사항임. 이하 같다.

#### <공동주택 용적률 인센티브(Incentive)>

인센티브 가산 조항	인센티브(%)	비 고
주호동의 형태·입면변화	2	수평적, 수직적인 형태·입면의 변화 부여시
단지경계부의 조경 및 담장처리	1	담 또는 울타리의 형태 등에 관한 결정조서 참조
주보행통로의 조성	1	지정된 위치에 주보행통로(8m 이상) 조성시
옥외생활공간비율	1	일정기준(25%) 이상일 경우

1)허용용적률 = 기준용적률 + 인센티브(인센티브 가산조항 준수시)

2)초고층(20~25층), 고층(12~15층), 중층(10층 이하)

3)타워형(탑상형, 단변과 장변의 비 1/3 이상. 이하 같다)에 한하여 25층까지 허용하며, 판상형은 20층이하로 건축할 것



&lt;공동주택의 지표&gt;

구 분		면 적(㎡)	수용호수(세대)	평균평형 <sup>1)</sup>	최고층수(층) <sup>2)</sup>	기준용적률(%)	허용용적률(%)
공 동 주 택	A-1 블록	71,868.0	1,024	32.0	25	170	175
	A-2 블록	61,921.5	958	32.0	25	170	175
	A-3 블록	32,472.1	504	32.0	20	170	175
	A-4 블록	44,972.7	504	32.0	15	130	135
	A-5 블록	49,650.3	510	32.0	15	130	135
	A-6 블록	48,491.5	344	32.0	15	130	135
	A-7 블록	48,631.3	626	32.0	20	155	160
	A-8 블록	57,654.6	661	32.0	20	155	160
	A-9 블록	56,117.4	616	32.0	20	155	160

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
		건축선	<ul style="list-style-type: none"> <li>•건축한계선 10m 지정(주호동)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20m 이상의 도로변</li> <li>- 지정된 구역(주상복합용지, 공공시설용지 및 근린생활시설용지와 접한 곳)(결정도면 참조)</li> </ul> </li> <li>•건축한계선 6m 지정(주호동) : 기타 도로변</li> <li>•건축한계선 3m 지정 : 부대복리시설중 건축물</li> <li>•환경영향평가 등에 의해 별도의 이격거리가 제시될 경우는 그에 따르도록 함</li> </ul>
	A-1 } A-9	색채	<ul style="list-style-type: none"> <li>•송도신도시의 기초색인 크림색 계통을 주조색으로 함 : 10YR ~ 10Y 8.5이상/20이하</li> <li>•보조색 및 강조색               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주거단지별로 30% 이상 : 주황색(2.5YR~7.5YR), 황색(2.5Y~7.5Y)계열</li> <li>·보조색 : 명도 6~8, 채도 2~4</li> <li>·강조색 : 명도 3~5, 채도 4~9</li> <li>- 주거단지별로 10% 이하 : 자주색(2.5RP~7.5RP), 적색(2.5R~7.5R), 황록색(2.5GY~7.5GY), 청색(2.5B~7.5B)계열</li> <li>·보조색 : 명도 6~8, 채도 2~4</li> <li>·강조색 : 명도 3~5, 채도 4~9</li> </ul> </li> <li>•수로변에 접한 주호동은 주황색계열 및 황색계열의 보조색/강조색만 사용할 것</li> </ul>

1) 평균평형은 규제상이 아님. 수용호수, 최고층수, 용적률은 허용범위로서 초과할 수 없음.

2) 건축물의 높이 결정조서 참조

## 2) 주상복합용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
M-1 } M-4		용도	/// M-1, M-3 •권장용도 - 공동주택(주거가 90% 미만으로서 타용도와 복합된 것) - 제1종 및 제2종 근린생활시설 - 의료시설(격리병원 및 장례식장 제외) - 운동시설중 ‘가’ 목(스포츠센터) 등 - 업무시설중 오피스텔 - 주유소(M-1블록에 한함) •불허용도 - 단란주점 및 안마시술소 - 공장 및 창고시설 - 자동차관련시설(주차장 및 세차장 제외) - 위험물저장 및 처리시설  /// M-2, M-4 •권장용도 - 공동주택(주거가 90% 미만으로서 타용도와 복합된 것) - 제1종 및 제2종 근린생활시설 - 의료시설(격리병원 및 장례식장 제외) - 운동시설중 ‘가’ 목(스포츠센터) 등 - 종교집회장, 유치원 •불허용도 - 단란주점 및 안마시술소 - 공장 및 창고시설 - 자동차관련시설(주차장 및 세차장 제외) - 위험물저장 및 처리시설
		건폐율	50% 이하
		용적률	350% 이하 <sup>1)</sup>
		높이	•M-1, M-3 : 최저층수 5층 이상 <sup>2)</sup>
		배치	•건축물의 벽면은 도로변과 평행하도록 할 것 •1층의 바닥높이는 보도와 높이를 맞추거나 10cm 이상의 차이를 둘 수 없음 •주거복합일 경우 수직적 복합형태를 가질 것(권장)
		형태	•옥상부분에 건축설비 노출 금지 •주거복합일 경우, 주거부분의 일반 아파트형 외관을 지양하도록 할 것(권장)
		건축선	•간선가로변(폭 50m) : 건축한계선 10m •기타 도로변 : 건축한계선 3m
		색채	•외벽의 주조색 : 채도 4도 미만 •보조색 : 채도 6도 미만

1) 주상복합 건축물일 경우에는 도시계획조례상의 용적률 기준에 의함

2) 주유소 및 운동시설은 최저층수(5층) 규정을 적용하지 않음

## 3) 근린생활용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
	C-1 } C-18	용도	<ul style="list-style-type: none"> <li>•지정용도 :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제1종 및 제2종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소 제외)</li> <li>- 건축물부설주차장(공동주차장) : 4번, 5번, 6번획지</li> <li>※ 기계식주차장치 설치 가능</li> </ul> </li> <li>•불허용도 : 지정용도 이외의 용도</li> </ul>
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> <li>•C-1 ~ C-9 : 50% 이하</li> <li>•C-10 ~ C-18 : 60% 이하</li> </ul>
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> <li>•C-1 ~ C-9 : 200% 이하</li> <li>•C-10 ~ C-18 : 300% 이하</li> </ul>
		높이	<ul style="list-style-type: none"> <li>•최고층수 5층 이하</li> </ul>
		배치	<ul style="list-style-type: none"> <li>•건축물의 벽면은 도로(보행자전용도로 제외)변과 평행하도록 할 것</li> <li>•1층의 바닥높이는 보도와 높이를 맞추거나 10cm 이상의 차이를 둘 수 없음</li> </ul>
		형태	<ul style="list-style-type: none"> <li>•저층부(1층)는 투시형 벽면이나 셔터를 사용</li> <li>•건축물 전후면 동일계통의 재료, 색채 사용하고 경사지붕일 경우 인접 건축물과 통일할 것</li> <li>•옥상부분에 건축설비 노출 금지</li> </ul>
		건축선	<ul style="list-style-type: none"> <li>•도로변 : 건축한계선 3m</li> </ul>
		색채	<ul style="list-style-type: none"> <li>•외벽의 주조색 : 채도 4도 미만</li> <li>•보조색 : 채도 6도 미만</li> </ul>

#### 4) 공공청사용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
PO-1 { PO-2		용도	<p>/// PO-1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•지정용도 : 공공업무시설</li> <li>•불허용도 : 지정용도 이외의 용도</li> </ul> <p>/// PO-2-1,2,3,4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•지정용도 : 제1종 근린생활시설 ‘바’ 목 중 동사무소, 파출소, 우체(분)국, 소방 파출소, 교육연구 및 복지시설중 ‘사’ 목, ‘아’ 목(아동관련시설, 노인복지시설, 청소년수련실)</li> <li>•불허용도 : 지정용도 이외의 용도</li> </ul> <p>/// PO-2-5,6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•지정용도 : 유치원, 종교시설, 교육연구 및 복지시설중 ‘사’ 목, ‘아’ 목(아동관련시설, 노인복지시설, 청소년수련실)</li> <li>•불허용도 : 지정용도 이외의 용도</li> </ul>
		건폐율	50% 이하
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> <li>•PO-1 : 350% 이하</li> <li>•PO-2 : 200% 이하</li> </ul>
		높이	<ul style="list-style-type: none"> <li>•PO-1 : 최저층수 5층 이상</li> <li>•PO-2 : 최고층수 5층 이하</li> </ul>
		배치	<ul style="list-style-type: none"> <li>•건축물의 벽면은 도로변과 평행하도록 할 것</li> <li>•1층의 바닥높이는 보도와 높이를 맞추거나 10cm 이상의 차이를 둘 수 없음</li> </ul>
		형태	<ul style="list-style-type: none"> <li>•건축물 전후면 동일계통의 재료, 색채 사용할 것</li> <li>•옥상부분에 건축설비 노출 금지</li> </ul>
		건축선	<p>/// PO-1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•간선가로변(폭 50m) : 건축한계선 10m</li> <li>•기타 도로변 : 건축한계선 3m</li> </ul> <p>/// PO-2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•도로변 : 건축한계선 3m</li> </ul>
		색채	<ul style="list-style-type: none"> <li>•외벽의 주조색 : 채도 4도 미만</li> <li>•보조색 : 채도 6도 미만</li> </ul>

## 5) 학교용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
	초-1 초-2 중-1 고-1	용도	-
		건폐율	-
		용적률	-
		높이	-
		배치	<ul style="list-style-type: none"> <li>•건축물의 벽면은 도로변과 평행하게 배치할 것(권장)</li> <li>•간선가로(폭 20m 이상)변에의 교실동 배치를 지양할 것(권장)</li> </ul>
		형태	<ul style="list-style-type: none"> <li>•옥상부분에 건축설비 노출 금지</li> <li>•고층부(옥상부)는 평지붕을 지양하고 경사지붕이나 조형적 처리를 하도록 할 것(권장)</li> </ul>
		건축선	•도로변 : 건축한계선 10m(교실동에 한함)
		색채	-

## 6) 도시가스정압시설 용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
	도-1	용도	<ul style="list-style-type: none"> <li>•지정용도 : 도시가스정압시설 및 부속시설</li> <li>•불어용도 : 지정용도 이외의 용도</li> </ul>
		건폐율	-
		용적률	-
		높이	-
		배치	-
		형태	-
		건축선	-
		색채	-

## 7) 오수중계펌프장 용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
	오-1	용도	<ul style="list-style-type: none"> <li>•지정용도 : 오수중계펌프장 및 부속시설</li> <li>•불어용도 : 지정용도 이외의 용도</li> </ul>
		건폐율	-
		용적률	-
		높이	-
		배치	-
		형태	-
		건축선	-
		색채	-

## 8) 폐기물처리시설 용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
	집-1	용도	<ul style="list-style-type: none"> <li>•지정용도 : 생활폐기물 자동집하장 및 부속시설</li> <li>•불어용도 : 지정용도 이외의 용도</li> </ul>
		건폐율	•20% 이하
		용적률	•80% 이하
		높이	<ul style="list-style-type: none"> <li>•15m 이하</li> <li>•3층 이하</li> </ul>
		배치	•1층 바닥 높이는 보도와 높이를 맞추거나 차이를 20cm 이내로 할것
		형태	•옥상부분에 건축설비 노출금지
		건축선	•도로변 건축한계선 3m
		색채	<ul style="list-style-type: none"> <li>•외벽의 주조색 : 채도 4도 미만</li> <li>•보조색 : 채도 6도 미만</li> </ul>



## 다. 기타사항에 관한 도시·군관리계획 결정조서

## 1) 공동주택용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
A-1 } A-9	기타		<p>/// 교통처리</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•차량동선               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 간선가로(폭 20m 이상)변에서의 차량진출입은 금지함</li> <li>- 교차로 및 버스정차대로부터 30m 이내 차량진출입 금지함</li> <li>- 차도율은 40% 이하로 할 것</li> <li>- 차량진출입구는 2~3개소로 설치하여 차량의 분산을 도모(권장)</li> <li>- 차량진출입구는 인접 주거단지와 일치시키도록 할 것(권장)</li> <li>- 단지내 도로면적 중 30% 이상을 투수성 포장재로 할 것(권장)</li> </ul> </li> <li>•보행동선               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단지내 주도로와 연결하여 보행통로(6m 이상)를 함께 조성할 것</li> <li>- 학교 및 공원 등과 연결되는 보행통로(4m 이상, 자전거도로 겸용) 조성할 것</li> <li>- 보도는 최소폭 1.8m 이상 확보할 것</li> <li>- 주보행통로(8m 이상, 자전거도로 겸용)를 조성할 것(권장. 인센티브 부여)</li> <li>- 단지내 횡단보도는 평탄형 과속방지턱과 횡단보도를 일체화한 험프형으로 설치할 것(권장)</li> </ul> </li> <li>•주차장               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세대당 1대 이상의 주차장 확보</li> <li>- 주차건물의 조성시 상부녹화 및 주변의 교목 녹화를 권장(권장)</li> </ul> </li> <li>•건축물 부설주차장은 자주식 주차를 원칙으로 한다. 다만 소규모 획지(600㎡) 및 자주식 주차가 곤란하다고 판단되는 부지에 대하여는 건축위원회 심의를 거쳐 허용</li> </ul> <p>/// 대지내 공지</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•옥외생활공간비율<sup>1)</sup>이 20% 이상이 되도록 할 것(25% 이상일 경우 용적률 인센티브 부여)</li> <li>•어린이놀이대는 이용권을 고려하여 적절히 분산 배치하고, 충분한 일조량과 주변 녹지 면적을 확보할 것</li> <li>•단지내도로 및 주보행통로의 결절부는 광장 조성할 것(권장)</li> <li>•도로와의 경계부에 건축선 이격으로 생기는 공지에는 산책로, 조깅로 등 보행통로와 식재, 벤치 등을 조성할 것(권장)</li> <li>•아파트 진출입구와 단지내 도로 및 주보행동선은 교목식재 등으로 방향성을 유도할 것(권장)</li> <li>•단일 또는 2~3개 주호동별로 자전거보호대를 설치할 것(잠금장치 및 눈비를 피할 수 있는 캐노피 등의 구조를 갖출 것)</li> <li>•포장 재료의 질감, 패턴, 색채, 크기 등에 있어서 각 블록별로 특성을 가질 수 있도록 할 것(권장)</li> </ul> <p>/// 담 또는 울타리</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•도로와 면한 단지의 경계부는 1.5m 이하의 담장으로 조성하되,</li> <li>•투시형(넝쿨장미 등을 포함) 또는 폐쇄형(담쟁이 덩굴식재를 포함)으로 하거나 생울타리로 조성할 것</li> <li>•추가적으로 폭 3m 이상의 마운딩된 녹지식재와 함께 조성할 것(권장. 인센티브 부여)</li> </ul>

1) 옥외 생활공간비율 : 옥외 생활공간면적 ÷ 주거용연면적

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용																																																																																										
A-1 ~ A-9		기타	<p>/// 옥외광고물</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•광고물의 위치<ul style="list-style-type: none"><li>- 부지바깥으로의 광고물 돌출 및 이동간판의 사용을 금지함</li><li>- 지주이용간판에의 집약설치를 권장함(권장)</li></ul></li><li>•광고물의 수량<ul style="list-style-type: none"><li>- 업소당 총수량을 2개 이내로 할 것. 단, 곡각지점은 3개 이내</li></ul></li><li>•광고물의 종류 : 옥외광고물의 종류(아래) 참조</li><li>•광고물의 색채<ul style="list-style-type: none"><li>- 형광색의 사용과 높은 채도(3원색)의 사용 금지</li></ul></li><li>•광고물의 표시내용<ul style="list-style-type: none"><li>- 공공시설은 건물명이나 자기의 성명·상호 또는 이를 상징하는 도형에 한하여 허용</li></ul></li></ul> <p>&lt;옥외광고물의 종류&gt;</p> <table><tr><th rowspan="3">구 분</th><th colspan="4">벽면이용간판</th><th rowspan="3">창문 이용 광고 1)</th><th rowspan="3">돌출 간판 2)</th><th rowspan="3">옥 상 간판</th><th rowspan="3">지주 이용 간판</th><th rowspan="3">동·건 간판</th><th rowspan="3">현 수 막</th><th rowspan="3">에 니 테 이 스</th><th rowspan="3">보 도</th><th rowspan="3">전 단</th><th rowspan="3">공공 시설 이용 광고 3)</th><th rowspan="3">교통 시설 이용 광고</th><th rowspan="3">교통 수단 이용 광고</th><th rowspan="3">산전탑, 이주광 고물</th><th colspan="2">전기 이용</th></tr><tr><th colspan="2">가로형 간판</th><th colspan="2">세로형 간판</th><th rowspan="2">표지 판</th><th rowspan="2">내문 및 전광 판</th></tr><tr><th>입 체 형</th><th>판 류 형</th><th>입 체 형</th><th>판 류 형</th></tr><tr><td>일반주거지역 (제3종)</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td></tr><tr><td>준주거지역</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td></tr><tr><td>준주거지역 (간선가도변)*</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>×</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr></table> <p>● 허용 × 불허 * 부지와 간선가로(폭 50m)가 접한 면에 한한다 1) 1층 이하의 창문·출입문에 한하여 표시, 창문면적의 1/3 이하로 할 것 2) 신교대상 돌출간판에 한하여 허용 3) 전주 또는 가로등주에는 설치 금지</p>	구 분	벽면이용간판				창문 이용 광고 1)	돌출 간판 2)	옥 상 간판	지주 이용 간판	동·건 간판	현 수 막	에 니 테 이 스	보 도	전 단	공공 시설 이용 광고 3)	교통 시설 이용 광고	교통 수단 이용 광고	산전탑, 이주광 고물	전기 이용		가로형 간판		세로형 간판		표지 판	내문 및 전광 판	입 체 형	판 류 형	입 체 형	판 류 형	일반주거지역 (제3종)	●	●	●	×	●	●	×	●	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	×	준주거지역	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	준주거지역 (간선가도변)*	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	●	●	●
			구 분		벽면이용간판																	창문 이용 광고 1)	돌출 간판 2)	옥 상 간판	지주 이용 간판	동·건 간판	현 수 막			에 니 테 이 스	보 도	전 단	공공 시설 이용 광고 3)	교통 시설 이용 광고	교통 수단 이용 광고	산전탑, 이주광 고물	전기 이용																																																								
가로형 간판		세로형 간판			표지 판	내문 및 전광 판																																																																																							
입 체 형	판 류 형	입 체 형		판 류 형																																																																																									
일반주거지역 (제3종)	●	●	●	×	●	●	×	●	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	×																																																																										
준주거지역	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×																																																																										
준주거지역 (간선가도변)*	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	●	●	●																																																																										
			<p>/// 경관</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•스카이라인의 조성<ul style="list-style-type: none"><li>- 중앙의 공원에 형성되는 시각회랑변에 중층(10층 이하)을 배치하고, 블록별 층수배분을 통해 동서측의 단부로 갈수록 높아지는(20층 ~ 25층) 스카이라인을 형성하도록 할 것</li></ul></li><li>•랜드마크의 조성<ul style="list-style-type: none"><li>- 주거단지 전체의 네 귀퉁이에 초고층 타워형을 입지시켜 랜드마크로 조성할 것</li></ul></li><li>•시각회랑의 조성<ul style="list-style-type: none"><li>- 인접한 주거단지변에는 중층(10층) 이하로 할 것</li></ul></li><li>•차폐도의 적용<ul style="list-style-type: none"><li>- 수로변 : 30m 이하</li><li>- 도로변(폭 25m이상) 이나 공원·학교와 접한변 : 35m 이하</li></ul></li></ul>																																																																																										

## 2) 주상복합용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용																																																																																											
M-1 } M-4	기타		/// 교통처리 •간선가로(폭 20m 이상)변에서의 차량진출입 금지. 가각부로부터 30m 이내 차량진출입 금지함 •주유소의 경우 간선가로변에서의 차량진출입을 허용하되, 가각부로부터 15m 이상 이격할 것 •간선가로변의 주차장 노출 금지함 •건축물 부설주차장은 자주식 주차를 원칙으로 한다. 다만 소규모 획지(600㎡) 및 자주식 주차가 곤란하다고 판단되는 부지에 대하여는 건축위원회 심의를 거쳐 허용  /// 대지내 공지 •간선가로변(폭50m)의 건축한계선 10m구역에 공공조경 조성할 것 •기타 도로변의 건축한계선 3m 구역에 전면공지 조성할 것 •주차장이 도로와 면한 부분은 차폐조경(폭 2m 이상) 조성할 것 ※ 대지내 공지 조성지침 참조  /// 담 또는 울타리 •담장 또는 울타리 설치 금지. 반드시 설치하여야 하는 경우는 1.5m 이하의 투시형(넝쿨장미 등을 포함) 또는 폐쇄형(담쟁이 덩굴식재를 포함)으로 하거나 생울타리로 조성  /// 옥외광고물 •광고물의 위치 - 부지바깥으로의 광고물 돌출 및 이동간판의 사용을 금지함 - 지주이용간판에의 집약설치를 권장함(권장) •광고물의 수량 - 업소당 총수량을 2개 이내로 할 것. 단, 곡각지점은 3개 이내 •광고물의 종류 : 옥외광고물의 종류(아래) 참조 •광고물의 색채 - 형광색의 사용과 높은 채도(3원색)의 사용 금지 •광고물의 표시내용 - 공공시설은 건물명이나 자기의 성명·상호 또는 이를 상징하는 도형에 한하여 허용  <옥외광고물의 종류>																																																																																											
			<table><tr><th rowspan="3">구 분</th><th colspan="4">벽면이용간판</th><th rowspan="3">창문 이용 광고 (1)</th><th rowspan="3">돌출 간판 (2)</th><th rowspan="3">옥상 간판</th><th rowspan="3">지주 이용 간판</th><th rowspan="3">공영 간판</th><th rowspan="3">현수 막</th><th rowspan="3">에니메이션 광고</th><th rowspan="3">벽 보 단</th><th rowspan="3">전 단</th><th rowspan="3">공공 시설 이용 광고 (3)</th><th rowspan="3">교통 시설 이용 광고</th><th rowspan="3">교통 수단 이용 광고</th><th rowspan="3">선전판, 이주광 고물</th><th colspan="2">전기 이용</th></tr><tr><th colspan="2">가로형 간 판</th><th colspan="2">세로형 간 판</th><th rowspan="2">표지 판</th><th rowspan="2">넝쿨 및 전광 판</th></tr><tr><th>입 체 형</th><th>판 류 형</th><th>입 체 형</th><th>판 류 형</th></tr><tr><td>앞주거지역 (제3종)</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td></tr><tr><td>중주거지역</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td></tr><tr><td>준주거지역 (간선도로변)*</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>×</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr></table> <p>● 허용 × 불허 * 부지와 간선가로(폭 50m)가 접한 면에 한한다 1) 1층 이하의 창문출입문에 한하여 표시, 창문면적의 1/3 이하로 할 것 2) 신도대상 돌출간판에 한하여 허용 3) 전주 또는 가로등주에는 설치 금지</p>	구 분	벽면이용간판				창문 이용 광고 (1)	돌출 간판 (2)	옥상 간판	지주 이용 간판	공영 간판	현수 막	에니메이션 광고	벽 보 단	전 단	공공 시설 이용 광고 (3)	교통 시설 이용 광고	교통 수단 이용 광고	선전판, 이주광 고물	전기 이용		가로형 간 판		세로형 간 판		표지 판	넝쿨 및 전광 판	입 체 형	판 류 형	입 체 형	판 류 형	앞주거지역 (제3종)	●	●	●	×	●	●	×	●	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	×	중주거지역	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	●	×	준주거지역 (간선도로변)*	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	●	●
구 분	벽면이용간판				창문 이용 광고 (1)	돌출 간판 (2)	옥상 간판	지주 이용 간판														공영 간판	현수 막	에니메이션 광고	벽 보 단	전 단	공공 시설 이용 광고 (3)			교통 시설 이용 광고	교통 수단 이용 광고	선전판, 이주광 고물	전기 이용																																																													
	가로형 간 판		세로형 간 판																									표지 판	넝쿨 및 전광 판																																																																	
	입 체 형	판 류 형	입 체 형	판 류 형																																																																																										
앞주거지역 (제3종)	●	●	●	×	●	●	×	●	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	×																																																																										
중주거지역	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	●	×																																																																										
준주거지역 (간선도로변)*	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●																																																																										

## &lt;대지내 공지 조성지침&gt;

구 분	조 성 지 침	비고
전 면 공 지	<ul style="list-style-type: none"> <li>전면도로 경계선과 건축선 후퇴공간 사이에 생기는 대지내 공지로서 일반에게 향시 개방되는 공지 (공동주택용지 및 학교는 적용 제외)</li> <li>교목의 식재, 옥외공간 활용을 위한 Deck* 외 보행에 방해가 되는 일체의 시설물 설치 금지 ※ 단, 시설의 조성 및 관리에 관한 구체적인 계획은 「IFEZ 송도국제도시 전면공지 가이드라인」을 따르도록 함</li> <li>20m 이상 도로변에는 차량진입 방지용 블라드를 설치할 것</li> </ul>	
공 공 조 경	<ul style="list-style-type: none"> <li>조례에서 정하는 식재기준에 따라 식재하여야 하며, 보행이 가능한 구조로 하여야 함. 가급적 가로수와 동종의 것을 식재할 것</li> </ul>	
차 폐 조 경	<ul style="list-style-type: none"> <li>대지내 공지 결정조서에서 정하는 폭 이상의 식수대를 설치하고 조례 기준에 따라 교목 및 관목을 식재할 것</li> </ul>	



## 4) 공공청사용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용																																																																																											
PO-1 } PO-2	기타		<p>/// 교통처리</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•PO-1<ul style="list-style-type: none"><li>- 가각부로부터 50m 이내 차량진출입 금지함</li><li>- 간선가로변의 주차장 노출금지(간선변에 설치시 차폐조경할 것)</li><li>- 1층 바닥높이 : 도로의 바닥 마감높이와 차이 10cm 이내로 할 것</li></ul></li><li>•PO-2<ul style="list-style-type: none"><li>- 가각부로부터 10m 이내 차량진출입 금지. 간선가로(폭 20m 이상)변에서의 차량 진출입 금지(동사무소, 파출소, 소방서, 우체국 등은 예외. 획지분할시 5번획지에 한해서도 간선가로변 진출입 허용)</li><li>- 간선가로변의 주차장 노출 금지함(동사무소, 파출소, 소방서 우체국 등은 예외)</li><li>- 1층 바닥높이 : 도로의 바닥 마감높이와 차이 10cm 이내로 할 것</li></ul></li><li>•건축물 부설주차장은 자주식 주차를 원칙으로 한다. 다만 소규모 획지(600㎡) 및 자주식 주차가 곤란하다고 판단되는 부지에 대하여는 건축위원회 심의를 거쳐 허용</li></ul> <p>/// 대지내 공지</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•PO-1<ul style="list-style-type: none"><li>- 간선가로변(폭50m)의 건축한계선 10m구역에 공공조경 조성할 것</li><li>- 도로변의 건축한계선 3m 구역에 전면공지 조성할 것</li><li>- 주차장이 도로와 면한 부분은 차폐조경(폭 2m 이상) 조성할 것</li><li>※대지내 공지 조성지침 참조</li></ul></li><li>•PO-2<ul style="list-style-type: none"><li>- 도로변의 건축한계선 3m 구역에 전면공지 조성할 것</li><li>- 대지내 공개공지(대지면적의 10% 이상)를 조성할 것(파출소, 소방파출소, 유치원은 제외)</li><li>- 주차장이 도로와 면한 부분은 차폐조경(폭 2m 이상) 조성할 것</li><li>※대지내 공지 조성지침 참조</li></ul></li></ul> <p>/// 담 또는 울타리의 형태</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•담장 또는 울타리 설치 금지. 반드시 설치하여야 하는 경우는 1.5m 이하의 투시형(넝쿨장미 등을 포함) 또는 폐쇄형(담쟁이 덩굴식재를 포함)으로 하거나 생울타리로 조성</li></ul> <p>/// 옥외광고물</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•광고물의 위치<ul style="list-style-type: none"><li>- 부지바깥으로의 광고물 돌출 및 이동간판의 사용을 금지함</li><li>- 지주이용간판에의 집약설치를 권장함(권장)</li></ul></li><li>•광고물의 수량<ul style="list-style-type: none"><li>- 업소당 총수량을 2개 이내로 할 것. 단, 국가지점은 3개 이내</li></ul></li><li>•광고물의 종류 : 옥외광고물의 종류(아래) 참조</li><li>•광고물의 색채<ul style="list-style-type: none"><li>- 형광색의 사용과 높은 채도(3원색)의 사용 금지</li></ul></li><li>•광고물의 표시내용<ul style="list-style-type: none"><li>- 공공시설은 건물명이나 자기의 성명·상호 또는 이를 상징하는 도형에 한하여 허용</li></ul></li></ul> <p>&lt;옥외광고물의 종류&gt;</p> <table><tr><th rowspan="3">구 분</th><th colspan="2">벽면이용간판</th><th colspan="2">창문이용광고 1)</th><th rowspan="3">돌출간판 2)</th><th rowspan="3">옥상간판</th><th rowspan="3">지주이용간판</th><th rowspan="3">공영간판</th><th rowspan="3">현수막</th><th rowspan="3">에드빌런</th><th rowspan="3">벽보</th><th rowspan="3">전단</th><th rowspan="3">공공시설이용광고 3)</th><th rowspan="3">교통시설이용광고</th><th rowspan="3">교통수단이용광고</th><th rowspan="3">선전탑·아취광고물</th><th colspan="2">전기이용</th></tr><tr><th>가로형간판</th><th>세로형간판</th><th>입체형</th><th>판류형</th><th>입체형</th><th>판류형</th></tr><tr><th>입체형</th><th>판류형</th><th>입체형</th><th>판류형</th><th>입체형</th><th>판류형</th></tr><tr><td>일반주거지역 (제3종)</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td></tr><tr><td>준주거지역</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td></tr><tr><td>준주거지역 (간선가로변) *</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>×</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr></table> <p>● 허용 × 불허</p> <p>* 부지와 간선가로(폭 50m)가 접한 면에 한한다</p> <p>1) 1층 이하의 창문·출입문에 한하여 표시, 창문면적의 1/3 이하로 할 것</p> <p>2) 신고대상 돌출간판에 한하여 허용</p> <p>3) 전주 또는 가로등주에는 설치 금지</p>	구 분	벽면이용간판		창문이용광고 1)		돌출간판 2)	옥상간판	지주이용간판	공영간판	현수막	에드빌런	벽보	전단	공공시설이용광고 3)	교통시설이용광고	교통수단이용광고	선전탑·아취광고물	전기이용		가로형간판	세로형간판	입체형	판류형	입체형	판류형	입체형	판류형	입체형	판류형	입체형	판류형	일반주거지역 (제3종)	●	●	●	×	●	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	준주거지역	●	●	●	×	●	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	준주거지역 (간선가로변) *	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●
		구 분	벽면이용간판		창문이용광고 1)		돌출간판 2)	옥상간판													지주이용간판	공영간판	현수막	에드빌런	벽보	전단	공공시설이용광고 3)	교통시설이용광고	교통수단이용광고	선전탑·아취광고물	전기이용																																																															
가로형간판	세로형간판		입체형		판류형	입체형																									판류형																																																															
입체형	판류형		입체형	판류형	입체형	판류형																																																																																								
일반주거지역 (제3종)	●	●	●	×	●	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×																																																																											
준주거지역	●	●	●	×	●	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×																																																																											
준주거지역 (간선가로변) *	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●																																																																											

<대지내 공지 조성지침>

구 분	조 성 지 침	비고
전 면 공 지	<ul style="list-style-type: none"> <li>•전면도로 경계선과 건축선 후퇴공간 사이에 생기는 대지내 공지로서 일반에게 향시 개방되는 공지 (공동주택용지 및 학교는 적용 제외)</li> <li>•교목의 식재, 옥외공간 활용을 위한 Deck* 외 보행에 방해가 되는 일체의 시설물 설치 금지 ※단, 시설의 조성 및 관리에 관한 구체적인 계획은 「FEZ 송도국제도시 전면공지 가이드라인」을 따르도록 함</li> <li>•20m 이상 도로변에는 차량진입 방지용 볼라드를 설치할 것</li> </ul>	
공 공 조 경	<ul style="list-style-type: none"> <li>•조례에서 정하는 식재기준에 따라 식재하여야 하며, 보행이 가능한 구조로 하여야 함. 가급적 가로수와 동종의 것을 식재할 것</li> </ul>	
차 폐 조 경	<ul style="list-style-type: none"> <li>•대지내 공지 결정조서에서 정하는 폭 이상의 식수대를 설치하고 조례 기준에 따라 교목 및 관목을 식재할 것</li> </ul>	

## 5) 학교용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
	초-1 초-2 중-1 고-1	교통 처리	<ul style="list-style-type: none"> <li>•간선가로(폭 20m 이상)변에서의 차량진출입 금지. 가각부로부터 30m 이내 차량진출입 금지함</li> <li>•건축물 부설주차장은 자주식 주차를 원칙으로 한다. 다만 소규모 획지(600㎡) 및 자주식 주차가 곤란하다고 판단되는 부지에 대하여는 건축위원회 심의를 거쳐 허용</li> </ul>

## 6) 폐기물처리시설 용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
			<p>/// 교통처리</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•건축물 부설주차장은 자주식 주차를 원칙으로 한다. 다만 소규모 획지(600㎡) 및 자주식 주차가 곤란하다고 판단되는 부지에 대하여는 건축위원회 심의를 거쳐 허용</li> </ul> <p>/// 담장의 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•3m이상 환경정화수(상록수, 침엽수종 등)로 조성</li> </ul> <p>/// 대지내 공지</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•도로변의 건축한계선 3m 구역에 전면공지 조성</li> <li>•주차장이 도로에 면한 부분은 차폐조경(폭 2m이상) 조성할 것</li> <li>•전면 도로경계선 과 건축선 후퇴 공간은 대지내 공지로서 개방된 공지로 조성</li> <li>•교목의 식재는 보행에 방해가 되는 시설물 설치 금지</li> </ul> <p>/// 조경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•주변공원 조성계획과 조화롭게 조경시행</li> </ul>

## 7) 기타사항

### /// 가설건축물

- 가설건축물은 재해복구, 공사용 가설건축물, 견본주택 및 공작물에 한하여 허용하되, 본 지구단위계획상의 배치, 건축선, 교통처리계획 등은 준수하여야 함

### /// 건축계획심의

- 지구단위계획구역내에서 건축허가를 받고자 하는 자는 건축법 및 관련조례에 따라 건축위원회 심의를 받아야 한다.

### /// 물 재이용시설 설치

- 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제8조 내지 10조 규정에 정한 규모 이상은 물 재이용시설(빗물이용, 중수도, 하·폐수 재이용)을 설치 운영하여야 함



## 3. 지구단위계획 결정(변경)도

## 가. 지구단위계획 결정(변경)도 (토지이용 및 시설에 관한 계획)

&lt; 지구단위계획 결정(기정)도(토지이용 및 시설에 관한 계획) &gt;



< 지구단위계획 결정(변경)도(토지이용 및 시설에 관한 계획) >



## 나. 지구단위계획 결정도 (획지 및 건축물 등에 관한 계획)

< 지구단위계획 결정도(획지 및 건축물 등에 관한 계획) >

